Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**OBIEKT NR 1**			
1 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m^2		
		18.37	m^2	18.37	
				RAZEM	**18.37**
2 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m^2		
		18.37	m^2	18.37	
				RAZEM	**18.37**
3 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m^2		
		18.37	m^2	18.37	
				RAZEM	**18.37**
4 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m^3		
		4.62	m^3	4.62	
				RAZEM	**4.62**
5 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m^3		
		4.62	m^3	4.62	
				RAZEM	**4.62**
6 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m^3		
		4.62	m^3	4.62	
				RAZEM	**4.62**
7 d.1	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		9.24	t	9.24	
				RAZEM	**9.24**
2		**OBIEKT NR 2**			
8 d.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m^2		
		173.81	m^2	173.81	
				RAZEM	**173.81**
9 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m^2		
		173.81	m^2	173.81	
				RAZEM	**173.81**
10 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m^2		
		173.81	m^2	173.81	
				RAZEM	**173.81**
11 d.2	KNR 4-04 0102-02 analiza indywidualna	Rozebranie murów z uwzględnieniem zagruzowania piwnic	m^3		
		82.72	m^3	82.72	
				RAZEM	**82.72**
12 d.2	KNR 4-04 0810-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 200 mm	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	**16.00**
13 d.2	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m^2		
		173.81	m^2	173.81	
				RAZEM	**173.81**
14 d.2	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		52.8	m	52.80	
				RAZEM	**52.80**
15 d.2	KNR 4-01 0351-04 analogia	Rozebranie stropów ceramicznych łukowych na belkach stalowych	m^2		
		173.81	m^2	173.81	
				RAZEM	**173.81**
16 d.2	KNR 4-04 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
		24.4	m	24.40	
				RAZEM	**24.40**

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 12927

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 4-04 0405-03 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2		
		173.81*2	m2	347.62	
				RAZEM	347.62
18 d.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		156	m	156.00	
				RAZEM	156.00
19 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		82.72	m3	82.72	
				RAZEM	82.72
20 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m3		
		82.72	m3	82.72	
				RAZEM	82.72
21 d.2	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		165.44	t	165.44	
				RAZEM	165.44
3		**OBIEKT NR 3**			
22 d.3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		270.68	m2	270.68	
				RAZEM	270.68
23 d.3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		270.68	m2	270.68	
				RAZEM	270.68
24 d.3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		270.68	m2	270.68	
				RAZEM	270.68
25 d.3	KNR 4-04 0405-03 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2		
		234.18*5	m2	1170.90	
				RAZEM	1170.90
26 d.3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		495	m	495.00	
				RAZEM	495.00
27 d.3	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		936.72	m2	936.72	
				RAZEM	936.72
28 d.3	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m2		
		936.72	m2	936.72	
				RAZEM	936.72
29 d.3	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		936.72	m2	936.72	
				RAZEM	936.72
30 d.3	KNR 4-04 0102-02 analiza indy-widualna	Rozebranie murów z uwzględnieniem zagruzowania piwnic	m3		
		585.2	m3	585.20	
				RAZEM	585.20
31 d.3	KNR 4-01 0351-04 analogia	Rozebranie stropów ceramicznych klatki schodowej	m2		
		26.88	m2	26.88	
				RAZEM	26.88
32 d.3	KNR 4-01 0351-02 analogia	Rozebranie stropów biegów klatki schodowej	m2		
		48.6	m2	48.60	
				RAZEM	48.60

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 12927

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		15.2	m3	15.20	
				RAZEM	15.20
34 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m3		
		15.2	m3	15.20	
				RAZEM	15.20
35 d.3	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		30.4	t	30.40	
				RAZEM	30.40
4		**OBIEKT NR 4**			
36 d.4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		7.92	m3	7.92	
				RAZEM	7.92
37 d.4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		7.92	m3	7.92	
				RAZEM	7.92
38 d.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m3		
		7.92	m3	7.92	
				RAZEM	7.92
39 d.4	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		15.84	t	15.84	
				RAZEM	15.84
5		**OBIEKT NR 5**			
40 d.5	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		43.12	m2	43.12	
				RAZEM	43.12
41 d.5	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		11.5	m2	11.50	
				RAZEM	11.50
42 d.5	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		54.62	m2	54.62	
				RAZEM	54.62
43 d.5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		54.62	m2	54.62	
				RAZEM	54.62
44 d.5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		8.1	m3	8.10	
				RAZEM	8.10
45 d.5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		8.1	m3	8.10	
				RAZEM	8.10
46 d.5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m3		
		8.1	m3	8.10	
				RAZEM	8.10
47 d.5	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		16.2	t	16.20	
				RAZEM	16.20
6		**OBIEKT NR 6**			
48 d.6	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4.53	m3	4.53	
				RAZEM	4.53
49 d.6	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 12927

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.53	m^3	4.53	
				RAZEM	**4.53**
50 d.6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m^3		
		4.53	m^3	4.53	
				RAZEM	**4.53**
51 d.6	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		9.06	t	9.06	
				RAZEM	**9.06**

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 12927