

RZUT STOŁÓWKI 1:50

Opis przegród budowlanych

ŚCIANY

- ■ Tynk cementowo-wapienny — S1
  Ściana istniejąca z cegły pełnej
  Obmurowanie z bloczków gazobetonowych "Multipor" na zaprawie systemowej 5,5cm
  Zaprawa klejowa 0,2cm
- ■ Zaprawa klejowa 0,2cm
  Ściana z bloczków silikatowych gr. 36,5cm — S2
  na zaprawie systemowej
  Zaprawa klejowa 0,2cm
- ■ Zaprawa klejowa 0,2cm — S3
  Ściana z bloczków silikatowych na zaprawie systemowej -zamurowania
  Zaprawa klejowa 0,2cm
- ■ Płyta gipsowo kartonowa 2x12,5mm — Sg1
  Konstrukcja stalowa UW100
  Wełna mineralna 10cm
  Płyta gipsowo kartonowa 2x1,25
- ■ Płyta gipsowo kartonowa Rigips Rigimetr 2x12,5mm — Sg1A
  Konstrukcja stalowa UW100
  Wełna mineralna 10cm
  Płyta gipsowo kartonowa Rigips Rigimetr 2x12,5mm
- ■ Płyta gipsowo kartonowa 2x12,5mm — Sg2
  Konstrukcja stalowa UW50+75mm+UW50
  Wełna mineralna 17,5cm
- ■ Płyta gipsowo kartonowa 2x1,25 — Sg3
  Płyta gipsowo kartonowa 2x12,5mm
  Konstrukcja stalowa UW50
  Wełna mineralna 5cm
  Płyta gipsowo kartonowa 2x1,25

STROP NAD LOKALEM

- ■ Istniejący strop na konstrukcji drewnianej — St1
  Pustka powietrzna
  Wełna mineralna 10cm
  Folia paroizolazyjna
  Płyta gipsowo kartonowa 12,5mm na konstrukcji stalowwej

STROP NAD PIWNICĄ

- ■ Wykładzina podłogowa typu "TARKETT" spawana — St2
  Płyta OSB wodoodporna 2x2,5cm
  Legary drewniane 10x6cm
  Zasypka z keramzytu
  Sklepienia ceglane z cegły pełnej gr 12cm
  Tynk cementowo-wapienny

POSADZKA PIWNICY

- ■ Powłoka malarska z farby do betonów — P
  Jastrych cementowy gr. 5cm
  2x papa termozgrzewalna
  Beto gr. 10cm B-15

Oznaczenia

- Ściany istniejące
- Gzabeton "Multipor"
- Gazobeton
- Ściany z bloczków "SILKA"
- Ściany EI60
- Wyburzenia
- Wykopy
- Izolacja z wełnymineralnej
- Ceramika ścienna
- 65.5 Wymiary inwentaryzacyjne
- 65.5 Wymiary projektowane
- Anemostat
- Kratka transferowa
- Nawiew
- Wywiew
- Kratka wentylacyjna

Uwagi:

- ■ Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne
- ■ W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, niezgodności z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi lub konieczności wykonania prac dotatkowych należy każdorazowo wezwać nadzór autorski
- ■ Zastosowane materiały i produkty powinny być zgodne lub równoważne z określonymi w projekcie

Uzgodnienie p. poż.

Projektowany przebudowa nie narusza warunków ochrony ppoż w zakresie instalacji przeciwpożarowych i warunków ewakuacji w budynku określonych dla budynku .

Uzgodnienie sanitarne

Zestawienie powierzchni użytkowych

NR POM.	FUNKCJA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	WYSOKOŚĆ POM. [m]	KUBATURA POM.[m³]	KROTNOŚĆ WYMIAN POWIETRZA	ILOŚĆ OSÓB W POM.	POSADZKA
1	POCZEKALNIA	22,93	300	68,79	20m³/h na osobę min 1,5w/h	20os	tarkett
2	JADALNIA	27,69	300	83,07	20m³/h na osobę min 1,5w/h	12os	tarkett
3	MAGAZYN	8,35	300	25,05	1,0w/h		tarkett
4	KUCHNIA	29,75	300	89,25	8w/h		tarkett
5	KORYTARZ	7,18	300	27,54	8w/h		tarkett
6	ZMYWALNIA NACZYŃ	3,50	250	8,75	5w/h		tarkett
7	KOYŁOWNIA	2,77	300	8,31	1,0w/h		tarkett
8	WENTYLATORNIA	3,93	300	11,79	2,0w/h		tarkett
9	OBIERALNIA	3,07	250	7,67	6w/h		tarkett
10	POM. SOCJAL	2,45	250	6,12	50m³/h	3os. zatrudnione	tarkett
11	MAGAZYN	17,84	300	53,52	1,0w/h		tarkett
12	WC	4,84	250	12,10	50m³/h		tarkett
13	KORYTARZ	3,44	300	10,32	1,5w/h		tarkett
Razem		137,74		412,28			

Zestawienie powierzchni nieużytkowych

-01	PIWNICA	22,54	170 (wys. średnia)		pos. cem.
RAZEM Pu		160,70			

jednostka projektowa: architekt

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch.Marek Stawiany
Januszowicka 11c/8 53-135 Wrocław,tel.071-361-52-78

inwestor: GMINA LEGNICA
pl. Słowiański 8, 59-220 LEGNICA

adres inwestycji: dz. nr 845, obręb Kartuzy
gmina Legnica , powiat Legnica

temat: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM DO STOŁÓWKI W BUDYNKU GMINNYM PRZY UL. DMOWSKIEGO 15

architektura koordynacja projektu: dr inż. arch. Marek Stawiany 19/93/UW - DOIA DS-0672 — podpis:

sprawdzający: mgr inż. arch. Beata Świądkowska 55/91/UW - DOIA DS-0724 — podpis:

branża: architektura, konstrukcja — stadium:

nazwa rys.: RZUT STOŁÓWKI — skala: 1:50

data: LISTOPAD 2013r. — symbol: 115/29/INW./DOK./13 — nr rysunku: 3/AK | 50