

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie terenu i budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego we wnętrzu podwórzowym kwartału ulic: Żwirki i Wigury, Działkowa, Senatorska i Św. Wojciecha</b>					
<b>1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ha		
d.1	0112-02	pod nawierzchnie placów	ha	0.135	
		0.135			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
2	KNR 2-25	Rozbiórka osłony zasieku	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-02	2.2*(8.3+6.0)	m <sup>2</sup>	31.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.460</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-05		m <sup>2</sup>	51.000	
	0810-06	51			
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
	0108-12	5+51*0.2	m <sup>3</sup>	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
5	wg cen wy-	opłata za składowanie gruzu	t		
d.1	sypiska	15.2*2.4	t	36.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.480</b>
6	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o	m <sup>3</sup>		
d.1	0209-02	poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m <sup>3</sup>	119.320	
		(350+85+25+46.6+90)*0.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>119.320</b>
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-01	m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-	m <sup>3</sup>		
	0208-02	portem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej			
		samochodami samowyladowczymi			
		119.32	m <sup>3</sup>	119.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.320</b>
8	wg cen wy-	opłata za składowanie ziemi	t		
d.1	sypiska	119.32*1.7	t	202.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.844</b>
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	557.600	
		51+350+85+25+46.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>557.600</b>
10	KNR AT-06	Załadunek i wyładunek stołu do ping-ponga	t		
d.1	0105-04	0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
11	KNR AT-06	Wywiezienie stołu do ping-ponga na odległość 5 km	kurs		
d.1	0108-01 +		kurs	1.000	
	KNR AT-06				
	0108-04	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej</b>					
12	KNR 2-31	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.0 m i głębokości 2.0 m	szt.		
d.2	0604-03	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 2-	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierś-	kpl.		
d.2	18 0523-04	cieniem odciążającym i wpustem ulicznym C-250 ryglowanym	kpl.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 45233320-8 Fundamentowanie dróg</b>					
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m <sup>2</sup>	410.000	
	0101-02	410			
				<b>RAZEM</b>	<b>410.000</b>
15	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15	m <sup>3</sup>		
d.3	0205-01	m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-	m <sup>3</sup>		
	0208-02	portem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej			
		samochodami samowyladowczymi			
		0.4*410	m <sup>3</sup>	164.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>164.000</b>
16	wg cen wysypiska	opłata za składowanie gruzoziemi	t		
d.3		164*2.0	t	328.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.000</b>
17	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-07	410+85+25+46.6+51	m <sup>2</sup>	617.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>617.600</b>
18	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-06	410+51	m <sup>2</sup>	461.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>461.000</b>
<b>4</b>	<b>45233250-6</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg</b>			
19	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-04	160	m	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
20	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-06	196	m	196.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.000</b>
21	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	0404-05	160	m	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
22	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ława z betonu B-10 F=0,067m <sup>3</sup> /m	m		
d.4	0403-03	196	m	196.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.000</b>
23	KNNR 6	Nawierzchnia żwirowa placu, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.4	0202-01		m <sup>2</sup>		
	z.o.2.6.				
	9901-02	350	m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
24	KNNR 6	Nawierzchnia żwirowa placu, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.4	0202-03		m <sup>2</sup>		
	z.o.2.6.				
	9901-02	350	m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
25	KNNR 6	Dojazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miatu kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem - Kostka typu BEHATON	m <sup>2</sup>		
d.4	0502-04	410	m <sup>2</sup>	410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.000</b>
26	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miatu kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem - Kostka typu HOLLAND	m <sup>2</sup>		
d.4	0502-04	85+25+46.6+51	m <sup>2</sup>	207.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.600</b>
<b>5</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych</b>			
27	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV zagruzowanym	m <sup>2</sup>		
d.5	0203-04	80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
28	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.5	0218-02	90*0.15	m <sup>3</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
29		Dopłata za ziemię urodzajną (humus)	m <sup>3</sup>		
d.5		90*0.15	m <sup>3</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
30	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.5	0401-04	80+90	m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
31	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Klon zwyczajny	szt.		
d.5	0302-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
32	KNR 2-21 d.5 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Tawuła van Houtte'a 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
33	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Winobluszcz trójklapowy 12	szt.		
			szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
34	KNR 2-21 d.5 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Sosna czarna 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Irga horyzontalna 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
36	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Pęcherznica koralowa 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
37	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Świerk pospolity 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
38	KNR 2-21 d.5 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Żywotnik zachodni 18	szt.		
			szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
39	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - liguster pospolity 120	szt.		
			szt.	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
40	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Berberys Thunbergii "O" 15	szt.		
			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
41	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Tawuła Golden Prince 12	szt.		
			szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
42	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Kosodrzewina Mugo Mughus 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>6</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b>			
<b>6.1</b>		<b>Urządzenia</b>			
43	d.6. kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu biegacz+pylon+orbitrek 1	szt.		
			szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
44	d.6. kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu drabinka pionowa i podciąg nóg 1	szt.		
			szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
45	d.6. kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wahadło/surfer+pylon+twister 1	szt.		
			szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
46	d.6. kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu prasa nożna+pylon+wioślarz	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
47	d.6. kalk. włas-na	Dostawa i montaż zestawu wyciąg górny+pylon+wyciskanie siedząc/krzesło	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
48	d.6. kalk. włas-na	Montaż kosza do koszykówki przeniesionego z innej lokalizacji	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
6.2		<b>Ogrodzenie - OSŁONA ZASIEKU</b>			
49	KNNR 2	Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie	m		
d.6. 1602-01		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6.3		<b>Elementy małej architektury</b>			
50	d.6. kalk. włas-na	Dostawa i montaż ławki z oparciem	szt		
		3	szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
51	d.6. kalk. włas-na	Dostawa i montaż kosza na odpadki	szt		
		2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
52	d.6. kalk. włas-na	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
53	d.6. kalk. włas-na	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
6.4		<b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>			
54	d.6. kalk. włas-na	Inwentaryzacja powykonawcza - ryczałt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>