

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|---|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 20.00 | m ² | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 2 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - (pokój przy kuchni prawa strona) | m ² | | |
| | | (4.83+4.36+1.30)*1.66 | m ² | 17.41 | |
| | | | | RAZEM | 17.41 |
| 3 | KNR-W 4-01 0621-01 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania | m ² | | |
| | | (4.83+4.36+1.30)*1.66 | m ² | 17.41 | |
| | | | | RAZEM | 17.41 |
| 4 | KNR-W 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | (4.83+4.36+1.30)*1.66 | m ² | 17.41 | |
| | | | | RAZEM | 17.41 |
| 5 | KNR-W 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 4.83*4.36 | m ² | 21.06 | |
| | | | | RAZEM | 21.06 |
| 6 | KNR-W 2-02 2008-04 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach | m ² | | |
| | | 4.83*4.36 | m ² | 21.06 | |
| | | | | RAZEM | 21.06 |
| 7 | KNR-W 4-01 0705-01 kalk. własna | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na styku ścian z regipsami sufitowymi | m | | |
| | | (4.83+4.36)*2 | m | 18.38 | |
| | | | | RAZEM | 18.38 |
| 8 | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| | | (4.83+4.36 +1.30)* 0.98 +(2.88+1.80+1.73)*2.64 - 17.41 | m ² | 9.79 | |
| | | | | RAZEM | 9.79 |
| 9 | KNR-W 2-02 2601-05 kalk. własna | Montaż siatki na łączeniu ścian z sufitem szer. 0,50 cm | m ² | | |
| | | (4.83+4.36+4.83+4.36)*0.5 | m ² | 9.19 | |
| | | | | RAZEM | 9.19 |
| 10 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | (4.83+2.88+1.80+3.03+4.36)*2.64 | m ² | 44.62 | |
| | | | | RAZEM | 44.62 |
| 11 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 44.62 | m ² | 44.62 | |
| | | | | RAZEM | 44.62 |
| 12 | KNR-W 2-02 1510-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m ² | | |
| | | 4.83*4.36 | m ² | 21.06 | |
| | | | | RAZEM | 21.06 |
| 13 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | 44.62 | m ² | 44.62 | |
| | | | | RAZEM | 44.62 |
| 14 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią - w drugim pokoju po lewej stronie | m ² | | |
| | | 22.0 | m ² | 22.00 | |
| | | | | RAZEM | 22.00 |
| 15 | KNR-W 4-01 0440-06 kalk. własna | Demontaż kasetonów styropianowych z sufitu | m ² | | |
| | | 4.85*4.45 | m ² | 21.58 | |
| | | | | RAZEM | 21.58 |
| 16 | KNR-W 2-02 2008-04 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach | m ² | | |
| | | 4.85*4.45 | m ² | 21.58 | |
| | | | | RAZEM | 21.58 |
| 17 | KNR-W 2-02 2601-05 kalk. własna | Montaż siatki na łączeniu ścian z sufitem szer. 0,50 cm | m ² | | |
| | | (4.83+4.36+4.83+4.36)*0.5 | m ² | 9.19 | |
| | | | | RAZEM | 9.19 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------------|--|----------------------------------|---------|-------|
| 18 | KNR-W 4-01 0705-01 kalk. własna | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na styku ścian z regipsami sufitowymi (4.85+4.45)*2 | m m | 18.60 | |
| | | | | RAZEM | 18.60 |
| 19 | KNR-W 2-02 1510-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 4.85*4.45+18.60*0.15 | m ² m ² | 24.37 | |
| | | | | RAZEM | 24.37 |
| 20 | KNR-W 4-01 0109-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 0.25 | m ³ m ³ | 0.25 | |
| | | | | RAZEM | 0.25 |
| 21 | KNR-W 4-01 0109-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6 0.25 | m ³ m ³ | 0.25 | |
| | | | | RAZEM | 0.25 |
| 22 | | Opłata za wysypisko miejskie 0.25 | m ³ m ³ | 0.25 | |
| | | | | RAZEM | 0.25 |