

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej					
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno w kuchni 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR-W 4- d.1 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegiel 1.6*2+1.4*2	m ²		
			m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR-W 2- d.1 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR-W 2- d.1 02 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.4 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² jednokrotnie malowane, profilowane i oszklone fabrycznie 0.7*2*2	m ²		
			m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
5	KNR-W 2- d.1 02 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² jednokrotnie malowane, tłoczone i oszklone fabrycznie 0.8*2*2	m ²		
			m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
6	KNR-W 4- d.1 01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm (2.05+2.05+0.9)*4 +(2.05+2.05+0.8) *4	m		
			m	39.60	
				RAZEM	39.60
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 39.6*0.30	m ²		
			m ²	11.88	
				RAZEM	11.88
8	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 39.6*0.30	m ²		
			m ²	11.88	
				RAZEM	11.88
9	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15	m ²		
			m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR-W 4- d.1 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR-W 4- d.1 01 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR-W 4- d.1 01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR-W 4- d.1 01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR-W 4- d.1 01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną progów drzwiowych 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR-W 4- d.1 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 15	m ²		
			m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
16	KNR-W 4- d.1 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.1	m ³		
			m ³	1.10	
				RAZEM	1.10
17	KNR-W 4- d.1 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 1.1	m ³		
			m ³	1.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18				RAZEM	1.10
d.1	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu na dzień sporządzenia kosztorysu	m ³		
		1.1	m ³	1.10	
				RAZEM	1.10