

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - wewnętrznych 1.20*2.42	m ² m ²	2.90	2.90
2	KNR-W 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 2.90-0.90*2.0	m ² m ²	1.10	1.10
3	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.10*2	m ² m ²	2.20	2.20
4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.00	1.00
5	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	1.80	1.80
6	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.00	1.00
7	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.00	1.00
8	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi (pokój i wc) 2	szt. szt.	2.00	2.00
9	KNR-W 2-02 2605-04 kalk. własna	Montaż narożników ochronnych 10.0	m m	10.00	10.00
10	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm (2.0+2.0)*2+1.8	m m	9.80	9.80
11	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach - wc kl. schodowa 3	szt. szt.	3.00	3.00
12	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - w lokalu i wc. kl. schodowa (2.46*5.25)+(5.25*2.43)+ 0.75*0.85	m ² m ²	26.31	26.31
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - w lokalu i wc. kl. schodowa (2.46+5.25)*2*2.94+(5.25+2.43)*2*2.94+ (0.75+0.85)*2* 2.26	m ² m ²	97.73	97.73
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.31	m ² m ²	26.31	26.31
15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 26.31+92.93	m ² m ²	119.24	119.24
16	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (0.75+0.85)*2*1.50	m ² m ²	4.80	4.80
17	KNR-W 4-03 0307-08	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na cegle 4	szt. szt.	4.00	4.00
18	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 5	szt. szt.	5.00	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 90.49+25.67	m ² m ²	RAZEM 116.16	5.00 116.16
20	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiełw kuchni 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
21	KNR-W 4-01 0819-03 kalk. własna	Ułożenie płyt OSB - w kuchni i pokoju 25.67	m ² m ²	RAZEM 25.67	25.67 25.67
22	KNR-W 4-01 1011-02 kalk. własna	Remont pieców i trzonów licowanych kaflami 0.83	m ³ m ³	RAZEM 0.83	0.83 0.83
23	KNR-W 2-02 1301-03 kalk. własna	Remont pieca kaflowego 8 - rzędowego w pokoju 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
24	kalk. własna	Protokół odbioru kominiarskiego 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
25	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (2.46+5.25+5.25+2.43)*2-3	m m	RAZEM 27.78	27.78 27.78
26	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
27	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
28	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	m ² m ²	RAZEM 1.00	1.00 1.00
29	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
30	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
31	KNR 2-15 0416-01 kalk. własna	Montaż grzejnika elektrycznego do 2 KW zawieszanego na ścianie w kuchni 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
32	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
33	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
34	KNR-W 4-01 0919-27	Wymiana zamka w skrzynce listowej 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
35	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
36	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00
37	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		4	pomiar	4.00	
				RAZEM	4.00
39	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		4	prób.	4.00	
				RAZEM	4.00
41	POZYCJA NIEKATALOGOWANA kalk. własna	Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycz.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		1.00	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	1.00	
		1.00		RAZEM	1.00
44		Opłata za wysypisko miejskie	m ³		
		1.00	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00