


UWAGA:

W górnej części nowo postawionej ściany oddzielające pomieszczenie kuchni od pomieszczenia łazienki należy zanotować naświetle na całej szerokości o wymiarach 70x70 (dotyczy mieszkania nr 6).



LEGENDA

- W1- ist. pion wody dn 25 (PE)
K1- ist. pion kan. dn 110 (PCW)
W2- ist. pion wody dn 25 (PE)
K2- ist. pion kan. dn 110 (PCW)
W3- ist. pion wody dn 25 (PE)
K3- ist. pion kan. dn 110 (PCW)


LEGENDA

- a - ustęp porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z odpływem uniwersalnym.
b - brodzik akrylowy półokrągły o wymiarach 80x80x16
c - umywalka porcelanowa 36x27 z półpostumentem.
d - zlewomywak metalowy chromowany 2 komorowy.
e - kuchenka gazowa 4palnikowa.
f - elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 60-80 litrów
g - pralka automatyczna

- 11 - komin wentylacyjny łazienki projektowany o dn 150 .
12 - komin wentylacyjny kuchni .



LOKAL NR 6		
Wysokość mieszkania h = 2,85		
1	kuchnia	8,65m ²
2	Pokój	22,97m ²
3	łazienka	2,81m ²
całkowita powierzchnia mieszkania =34,43m ²		



UWAGI:

- rozebrać częściowo posadzkę w miejscu przebiecia
- wykonać przewiert w celu przeprowadzenia rur (wentylacyjnej)
- zabezpieczyć krawędzie wykonanego otworu po przez nałożenie warstwy zaprawy betonowej min. klasy B15.
- zamontować projektowaną rurę w przygotowanym przebieciu
- docieplić wełną mineralną grubości 5cm i obudować
- pomalować obudowę farbą emulsyjną

OBIEKT	PROJEKT WYKONAWCZY ul.Daszyńskiego 4 Legnica 59-220
INWESTOR	Gmina Legnica
TYTUŁ RYSUNKU	Przebudowa lokalu nr 6
SKALA 1:50	mgr inż. arch. Marek Soszyński upr 30/84/Lw
DATA: Wrzesień 2016	
RYS. NR 3	
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Bondaryk upr 627/01/DUW