

Przedmiar robót

ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa: **ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

Lokalizacja: **LIEGNICA ul. Okólna 4 dz. nr 732/12 , obręb Czarny Dwór**

Nr STWiOR: **01**

Nazwa i kod CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**

Inwestor: **GMINA LEGNICA Pl. Słowiański 8 , 59-220 Legnica**

Jednostka opracowująca kosztorys: **[REDAKTOWANA]**
, 59-220 Legnica

Data opracowania:

Autor opracowania:

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	01	Kosztorys	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
1	01	Element	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
1.1		KNR 404/901/3	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia	m	45
1.2		KNR 404/901/4	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia	m	45
1.3		KNR 202/1611/4 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe	kolumna	3
1.4		KNR 404/510/2	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami	m3	0,60
1.5		KNR 404/507/2	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne	m2	184,00
1.6		KNR 404/901/5	Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	m	10
1.7		KNR 404/901/6	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m	10
1.8		KNR 404/901/7	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m	10
1.9		KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	15
1.10		KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14
1.11		KNR 404/403/3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu	m2	184
1.12		KNR 404/403/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m2	184
1.13		KNR 404/109/4	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów	m3	18,20
1.14		KNR 404/405/3	Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust	m2	390,60
1.15		KNR 404/406/1	Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe	m2	390,6
1.16		KNR 404/406/2	Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy	m2	390,6
1.17		KNR 404/406/3	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	390,6
1.18		KNR 404/406/5	Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój	m	660,00
1.19		KNR 404/107/3	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły, grubości 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	91
1.20		KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	473,74
1.21		KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany	m3	466,63
1.22		KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) (na nast. 5 km) Krotność=5	m3	466,63
1.23			Oplata za wysypisko- gruz składowanie	m3	466,63
1.24		KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	m2	110,50
1.25		KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	97,50
1.26		KNR 401/733/3 (2)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie,	m2	97,50

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	01	Element	Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU- OGRODZENIE		
2.1		KNR 231/702/4	Słupki żelbetowe o długości 280 cm	szt	11

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	1,72772
2.	Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100 mm	m3	0,02
3.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,663
4.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	0,18969
5.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,00221
6.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm	m3	0,807
7.	Drewno na stęple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi 6-20 cm	m3	4,0366
8.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 2.0-5.0 mm	kg	99,554
9.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	kg	2,4345
10.	Gruz ceglany	m3	466,63
11.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,742
12.	Haki do muru	kg	3,246
13.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	220,212
14.	Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm	m2	0,7735
15.	Piasek do zapraw	m3	3,5295
16.	Płyty pomostowe długie	m2	0,42
17.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0442
18.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,1721
19.	Płyty pomostowe robocze	m2	1,55805
20.	Słupki żelbetowe 14x14x280 cm	SZT	11
21.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	887,25
22.	Woda	m3	0,952