


Przekrój konstrukcyjny nawierzchni - A-A



A	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm	30 cm
	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	10 cm
	Stabilizacja	min 15 cm


B	Kostka betonowa wibroprasowana	8 cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3-5 cm
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	10 cm
	Stabilizacja	min 10 cm

C	Krawężnik betonowy 15x30 cm	30 cm
	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	15 cm
	Stabilizacja	min 15 cm


D	Kostka betonowa wibroprasowana	8 cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3-5 cm
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	20 cm
	Stabilizacja	min 15 cm

E	Krawężnik betonowy 15 x 22 cm	22 cm
	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	15 cm
	Stabilizacja	min 15 cm


Szczegół A
skala 1:10



Szczegół B
skala 1:10



Szczegół C
skala 1:10



Inwestor/ Zamawiający		ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Zielona 7 59-220 Legnica				
Jednostka projektowa		Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszów 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88				
Stadium PB		Zadanie "PRZEBUDOWA WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO PRZY ŻŁOBKU NR 3 PRZY UL. ANIELEWICZA Z WJAZDEM OD UL. CHOJNOWSKIEJ"				
Nr tomu I		Lokalizacja inwestycji LEGNICA, DZ. 1362, DZ. 1336, DZ. 1046/4				
Branża Drogowa -DR		Tytuł rysunku Przekrój poprzeczny				
Stanowisko		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	
Projektant br. drogowa/ konstr		mgr inż. Włodzimierz Lewowski		228/02/DUW		
Sprawdzający br. drogowa		mgr inż. Grzegorz Lewowski		263/DOŚ/13		
Asystent br. drogowa		mgr inż. Alicja Sygnowska				
Nr projektu 17-17		Skala 1 : 20/ 1:10	Data 03. 2018	Nr egz.	Nr rys. 3	
Stadium PB	Branża DR	Km	Nr obiektu	Nr tomu I	Nr str.	Rewizja 00