


RZUT DACHU
Skala 1:100 [cm]



LEGENDA:

- pręt Fe/Zn ø8mm
- bednarka Fe/Zn 25x4 mm
- złącze kontrolne
- uziom pionowy

UWAGI:

- Należy wykonać uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia $R_0 < 10 \Omega$
- Przewód odprowadzający prowadzić w rurze odgromowej np. AN-R020/14, złącze kontrolne montować we wnęce z drzwiczkami 20x20 cm na wysokości 1,5m od ziemi. Przewody uziemiające prowadzić w osłonie np. AN-R040/34.
- Dla masztów antenowych wykonać zwody pionowe izolowane przewodem wykonawczym.
- Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

BIURO PROJEKTOWA	KOBUPROJEKT KOBUPROJEKT KOBUPROJEKT		
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8		
WZKŁADZIK	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DMOWSKIEGO 2 59-220 Legnica, ul. Dmowskiego 2 dz. nr 773 obręb Kartuszy, jedn. ewid. Legnica		
Tytuł rysunku	Rzut dachu.	SKALA	1:75
PROJEKTANT	mgr inż. Renigiusz Przysław, nr ewid. 115/DOS/08	REWIZJA	-
SPRAWDZAJĄCY	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inspekcji w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIŚCIE	
SPRAWDZAJĄCY		PODPIŚCIE	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	DATA	03.08.2018r.