



RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]



RZUT STRYCHU
skala 1:100 [cm]



ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ							
POZ.	SZT.	ELEMENT	OPIS	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ JEDNOSTKOWA [m]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	OBJĘTOŚĆ [m ³]
B1	4	8x16cm	belka	C24	2,75	11,00	0,14
BS1	15	16x18cm	belka strópowa	C24	8,00	120,00	3,46
K1	20	10x18cm	krokiew	C24	7,50	150,00	2,70
K2	9	10x18cm	krokiew	C24	4,50	40,50	0,73
K3	4	10x18cm	krokiew	C24	2,50	10,00	0,18
K4	6	10x18cm	krokiew	C24	3,50	21,00	0,38
M1	2	14x14cm	murłata	C24	12,50	25,00	0,49
P1	4	16x20cm	platew	C24	12,50	25,00	0,80
M1t	7	10x12cm	miec	C24	1,50	10,50	0,13
S1	5	16x16cm	slup	C24	1,10	5,50	0,14
S2	6	16x16cm	slup	C24	2,40	14,40	0,37
W1	7	10x18cm	wymłan	C24	1,70	11,90	0,22
W2	4	10x18cm	wymłan	C24	0,90	3,60	0,07
W3	7	16x18cm	wymłan	C24	1,60	11,20	0,32
W4	4	16x18cm	wymłan	C24	1,60	3,60	0,11
Z1	4	10x12cm	zasłizal	C24	1,75	7,00	0,09
							10,33

istniejąca ściana murowana

projektowane elementy drewniane

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wszelkich prac należy wykonać inwentaryzację wymiarów, a ewentualnie różnice należy uwzględnić w wykonywanym elemencie.
2. Brakujące elementy więzby dachowej uzupełnić zgodnie ze schematem statycznym.

DREWNO: C24

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KOBU PROJEKT Bartosz Karamon 59-220 Legnica ul. Żołą Kossak 3A tel/fax: 78 819 78 75 ; +48 606 697 370 e-mail: biuro@kobuprojekt.pl			KOBUPROJEKT	
INWESTOR	GMINA LEGNICA 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DŁOWSKIEGO 2 59-220 Legnica ul. Dłowskięgo 2 dz. nr 773 obręb Karłuz, jedn. ewid. Legnica				
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT WYMIANY ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ			nr projektu ZK047-18	nr rysunku K.06
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Karamon upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 200005/09			SKALA 1:100	REWIZJA -
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Zaborski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 288005/09			PODPIS	
OPRACOWYWE	Aleksandra Jeremiejko			PODPIS	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ARCHITEKTURAKONSTRUKCJA	DATA 03.08.2018r.	

Załącznik nr 1 do projektu rysunku oraz rysunku technicznego rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT