


**B-B**

skala 1:50cm



D1	
dachówka ceramiczna	
tały drewniane	5,0x6,3 3szł./m <sup>2</sup>
kontakty drewniane	3,8x6,3 cm
wiatroizolacja paropięzuszczalna	
krótkie 10x18cm	18 cm

D2

S1
tynek
ściana murowana
wętna mineralna
$\alpha$ lambda=0,037W/(m*K)
pyła g-k na stelażu
aluminowym
20 cm





dachówka ceramiczna	
łaty drewniane	5,0x6,3 3szł./m <sup>2</sup>
kontrełaty drewniane	3,8x6,3 cm
wiatrozłocia parapetoszczal	
włena mineralna między krokiewiami	20 cm
o lambda=0,037W/(m·K)	
folia PE	0,2mm
zabudowa z płyt D-F-EI60	
2x12,5mm na stelażu aluminiowym	

P1	
deskovanie	3 cm
bieka stropova 16x20cm	20 cm

P2

P2	
deskowanie	3 cm
wetna mineralna między belkami	20 cm
$\alpha$ lamda=0,037W/(m²K)	
folia PE	0,2mm
sufit z płyt DF-E30 na stelażu	
aluminowym	

# LEGENDA:

	istniejący strop drewniany
	projektowana zabudowa z płyty GK o klasie odporności ogniolowej E60
	projektowane elementy drewniane
	istniejąca ściana murowana

## LEGENDA:



istniejąca ściana murowana



istniejący strop drewniany



o klasie odporności ogniowej EI60

**UWAGI:**

1. Przed przystąpieniem do wszelkich prac należy wykonać inwentaryzację wymiarów, a ewentualne różnice należy uwzględnić w wykonywanym elemencie.

DREWNO:

C24

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		KOBU PROJEKT Bartosz Karamon	
INWESTOR		56-220 Legnica ul. Żółci Koszka 3A tel/fax: 76 819 78 75 + fax 606 637 370 e-mail: biuro@kobuprojekt.pl	
WZGLĘDNY ADRES INWESTYCJI		PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DŁMOSKIEGO 2 56-220 Legnica, ul. Dłmowskiego 2 dz. nr 773 otręby kamzury, jedn. ewid. Legnica	
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJ B-B	
PROJEKTANT		mgr inż. Bartosz Karamon upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej/2000055/09	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Marcin Zaporoński upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej/2000055/09	
OPRACOWAŁ		Aleksandra Jeremiko	
STADIUM		BRANŻA	
PROJEKT WYKONAWCZY		ARCHITECTURAKONSTRUKCJA	
Zadaniem tego przedmiotu projektu, oraz tematem, przedmiotem rysunku (główny adresat) jest zapytanie KOBU PROJEKT		Załącznik do przedmiotu projektu, oraz tematu, przedmiotu rysunku	