






LEGENDA:	
	istniejąca ściana murowana
	istniejące elementy drewniane
	istniejący strop drewniany



D1	
dashtowa ceramiczna karpówka podwójnie	
łaty drewniane	5,0x6,3 3szł./m ²
kontyrtły drewniane	3,8x5,0 cm
wiatroizolacja paroprzepuszczalna	
krokwie 14x16cm	16 cm

P1	
deskowanie	3 cm
włna mineralna	10 cm
folia PE	0,2mm
deska ślepego pułapu	3 cm
ślepy pułap	
plyta DF 2x12,5 na ruszcie aluminiowym	

ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEM. KONSTR.		
POZYCJA	ELEMENT	UWAGI
krókiew	14x16cm	
belka strópowa	14x18cm	
murłata	14x14cm	
plaw	16x18cm	
zaształ	14x18cm	
miecz	14x14cm	
stóp	16x18cm	
rama siólcowa	12x12cm	
wymian	14x18cm	

EDYSTOSTWA PROJEKTOWA		ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.			
INWESTOR		GMINA LEGNICA		ZABOROWSKI DEVELOPMENT	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMANĄ POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTECZNOŚCI GMINY PRZYZ UL. RYNEK 33			
TYTUŁ PRACOWNIKA		PRZEKROJ A-A			
PROJEKTANT		mgr inż. Marcin Zaborowski			
SPRAWOZDAWCY		upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej/208/DOS/09			
OPRACOWAŁ					
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA		ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA			
DATA		05.10.2018			